Przedmiar robót

Obiekt: dz. nr 247 obr. Raczkowa
Rodzaj robót: drogowe

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1		*KNR 2-010119-03-043*	*Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.* *krotność= 1,00*	*km*	*0,76*
2.		**ROBOTY ZIEMNE**			
2		*KNNR 10202-050-060*	*Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi Jezdnia główna + zjazdy + pobocza (760*4,5*0,58+86*0,54)* *krotność= 1,00*	*m3*	*2 030,04*
3.		**PODBUDOWY**			
3		*KNR 2-310103-04-050*	*Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV (760*4,5+86)* *krotność= 1,00*	*m2*	*3 506,00*
4		*KNR 2-310109-03-050*	*Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5 MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.* *krotność= 1,00*	*m2*	*3 506,00*
5		*KNR 2-310114-01-050*	*Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (760*4,0+86)* *krotność= 1,00*	*m2*	*3 126,00*
6		*KNR 2-310114-07-050*	*Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Grubość docelowa 15cm (760*3,5+86)* *krotność= 1,88*	*m2*	*2 746,00*
4.		**NAWIERZCHNIE**			

7		*KNR 2-310311-01-050*	*Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm (760*3,5)* *krotność= 1,00*	*m2*	*2 660,00*
8		*KNR 2-311004-07-050*	*Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem* *krotność= 1,00*	*m2*	*2 660,00*
9		*KNR 2-310311-05-050*	*Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm (760*3,5+86)* *krotność= 1,00*	*m2*	*2 746,00*
10		*KNR 2-310204-05-050*	*Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm (760*0,75*2)* *krotność= 1,00*	*m2*	*1 140,00*
5.		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**			
11		*KNR 2-310702-02-020*	*Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm* *krotność= 1,00*	*szt*	*4,00*
12		*KNR 2-310703-01-020*	*Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2* *krotność= 1,00*	*szt*	*4,00*
13		*kalk. własna-090*	*Geodezja powykonawcza* *krotność= 1,00*	*kpl*	*1,00*